

PRZEBUDOWA DP nr 2415G DW221 - STARY BARKOCZYN

BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR

Nr	Pozycja	kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	45233000-9	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1			trasa w terenie równinnym	km	4,65
	D-01.02.01	45233000-9	Usunięcie drzew i krzewów		
2			Wycinka krzewów z pasa drogowego z wywozem i utylizacją	m2	12000,00
	D-01.02.02	45233000-9	Zdjęcie warstwy humusu		
3			zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem na odl. 0,5 km	m2	10000,00
4			Usunięcie drzew z utylizacją	szt.	127,00
	D-01.02.04	45233000-9	Rozbiórka elementów dróg		
5			rozbiórka krawężnika	m	1400,00
6			rozbiórka obrzeża	m	1350,00
7			rozbiórka chodnika	m2	1400,00
9			rozbiórka studni ściekowej dn500	szt	4,00
	D-02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01.	45111000-8	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - transport do 10 km		
10			Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - transport do 10 km	m3	3000,00
	D-03.00.00.		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D-03.01.03A	451110008	Przepust pod koroną drogi z rur HDPE spiralnie karbowanych		
11			Przepust pod zjazdem dn400	m	9,00
	D-03.02.01	451110008	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych		
12			Regulacja pionowa studni rewizyjnych KS	szt	18,00
13			Regulacja pionowa skrzynek wodociągowych	szt	5,00
			PODBUDOWY		
	D-04.01.01	451110008	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
14			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poszerzenia jezdni główna	m2	6200,00
15			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu, zatoki	m2	4000,00
16			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnik	m2	1770,00
	D-04.03.01	452330009	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni		
17			oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	70000,00
18			skropienie emulsją asfaltową szybkozrówniejącą kruszywa łamanego	m2	7870,00
19			skropienie emulsją asfaltową szybkozrówniejącą warstw bitumicznych	m2	70000,00
	D-04.04.02	452330009	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
20			Kruszywo C50/30 gr. 22cm jezdni	m2	6200,00
21			Kruszywo C50/30 gr. 22cm zjazdu bitum	m2	1663,00
22			Kruszywo C50/30 gr. 22cm zjazdu przez chodnik	m2	460,00
23			Kruszywo C50/30 gr. 30cm zatoki autobusowe	m2	105,00
24			Kruszywo C50/30 gr. 15cm chodnik	m2	1769,00
	D-04.05.01A	452330009	Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem		
25			Warstwa mrozochronna z kruszywa związanego cementem C1,5/2 22cm gr. - poszerzenia jezdni DP	m2	6200,00
26			gr. 25 cm zatoki autobusowe	m2	105,00
	D-04.08.05	452330009	Wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego		
27			Wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego	m3	350,00
			NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05B	452330009	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca		
28			warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm -jezdni	m2	18500,00
29			warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm - poszerzenia	m2	6200,00
30			warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm - zjazdu	m2	1663,00
31			Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC11W	t	2080,00

	D-05.03.05A	452330009	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna		
32			warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	27805,00
33			warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - zjazdy	m2	1663,00
	D-05.03.11	452330009	Recykling		
34			Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno (z wywozem urobku na magazyn inwestora) gr. 5 cm	m2	2500,00
	D-05.03.23A	452330009	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
35			kostka betonowa szara 6cm na podsypce cem-piask 3cm (chodniki)	m2	1770,00
36			kostka betonowa szara 8cm na podsypce cem-piask 3cm (zjazdy i zatoki autobusowe)	m2	460,00
	D-05.03.26i	452330009	Zabezpieczenie nawierzchni siatką zbrojeniową		
37			Siatka zbrojeniowa z włókien szkalnych wstępnie powlekana warstwą polimeroasfaltu	m2	15200,00
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
38	D-06.03.01a		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm	m2	7800,00
39	D-06.04.01		Rowy - pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp	m	6000,00
40			Oczyszczenie wlotów i wylotów istniejących przepustów	szt.	8,00
			ORGANIZACJA RUCHU		
	D-07.01.01	452330009	Oznakowanie poziome		
41			Przejścia dla pieszych	m2	64,00
			Linia przystankowa - 2 szt.	m2	7,00
42			Oznakowanie osiowe	m2	1104,00
			Oznakowanie krawędziowe	m2	920,00
	D-07.02.01	452330009	Oznakowanie pionowe		
43			ustawienie słupków stalowych z rur dn70	szt	60,00
44			montaż tablic znaków	szt	60,00
			Bariery stalowe		
45			Bariera stalowa jednostronna	m	552,00
			ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.02B	452330009	Krawężniki betonowe		
46			krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	m	1560,00
	D-08.03.01	452330009	Betonowe obrzeża chodnikowe		
47			obrzeża betonowe 8x30x100	m	1410,00
	D-09.01.01	451120005	Zieleń drogowa		
48			plantowanie i humusowanie skarp, gr. 10cm, (obsianie trawą, z roczną pielęgnacją z pozyskaniem humusu)	m2	16000,00
49			Nasadzenie drzew	sz	250,00