



Kościerzyna, dnia 07.06 2022 r.

ZDP.272.2.2.2022

**Odpowiedź na zapytania nr 1  
do postępowania przetargowego nr ZDP.272.2.2022**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), **Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna** udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr **2022/BZP 00188201/01** z dnia 01.06.2022 r. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na wykonanie zadania pn.: **„Przebudowa dróg powiatowych” z podziałem na części**  
**Część 1.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Liniewa do Starych Polaszek”,**  
**Część 2.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2415G od DW 221 w miejscowości Będomin do Starego Barkoczyna”**

**Zapytanie 1:**

**Dotyczy: części 1 i części 2:** Brak danych odnośnie nasadzenia drzew (gatunek, parametry sadzonek). Proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy zastosować nasadzenia zastępcze gatunków rodzimych spośród rodzajów: brzoza, jarząb, klon, jesion, dąb, buk o obwodzie minimum 1,5 cm mierzonych na wysokości 100 cm. Nasadzenia należy opalikować minimum dwoma słupkami.

**Zapytanie 2:**

**Dotyczy: części 1 i części 2:** Proszę o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinek drzew i usunięcia karpin.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia (dla części 1 i części 2) obejmuje wycinkę drzew i usunięcie karpin zgodnie z pozycją nr 4 załącznika nr 12 do SWZ Przedmiary – Przedmiary CZ. 1 – Branża Drogowa oraz zgodnie z pozycją nr 4 załącznika nr 12 do SWZ Przedmiary – Przedmiary CZ. 2 – Branża Drogowa.

**Zapytanie 3:**

**Dotyczy: części 1 i części 2:** Czy dla trawników należy przyjąć roczną pielęgnację?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy ująć roczną pielęgnację trawników.

**Zapytanie 4:**

**Dotyczy: części 1 i części 2:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o parametry dla barier stalowych (brak w PW i SST).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Parametry dla barier stalowych: poziom powstrzymywania N2, poziom szerokości

pracującej W4.

#### Zapytanie 5:

**Dotyczy części 1:** Proszę o potwierdzenie, że podbudowa p kruszywa łamanego C50/30 pod zjazdy przez chodnik ma mieć gr. 25 cm wg PW i przekroi konstrukcyjnych (a nie jak błędnie wpisano w przedmiarze 22 cm).

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 pod zjazdy przez chodnik ma mieć gr. 25 cm wg PW i przekrojów konstrukcyjnych. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił zmodyfikowany w tym zakresie przedmiar dla części 1 – Branża Drogowa (poz. 20).

#### Zapytanie 6:

**Dotyczy części 1:** Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm obejmuje; zjazdy przez chodnik 750 m<sup>2</sup> + zatoki autobusowe 211 m<sup>2</sup> i zatoki postojowe 95 m<sup>2</sup>, w sumie 1056 m<sup>2</sup> (a nie jak błędnie wpisano w przedmiarze tylko powierzchnię 750 m<sup>2</sup>)

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, która obejmuje: zjazdy przez chodnik 750 m<sup>2</sup> + zatoki autobusowe 211 m<sup>2</sup> i zatoki postojowe 95 m<sup>2</sup>, to w sumie 1056 m<sup>2</sup>. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił zmodyfikowany w tym zakresie przedmiar dla części 1 – Branża Drogowa (poz. 36).

#### Zapytanie 7:

**Dotyczy części 1:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o parametry dla radarowych wskaźników prędkości o zasilaniu solarnym (brak w PW i SST)

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalne parametry radarowych wskaźników prędkości:

- zasilanie solarne oraz buforowe – akumulatorowe,
- panel solarny o wymiarach min.: 100 x 80 cm,
- napięcie zasilania – 12V,
- montowane na słupach wsporczych, stalowych na wysokości min. 3 m,
- tablica LED o wymiarach min.: 70 x 80 cm,
- tablica LED o zmiennej treści:
  - a) zmienna kolorystyce wyświetlania (2 kolory: zielony i czerwony)
  - b) wysokość cyfr prędkości LED min. 30 cm
  - c) wysokość tekstu LED np. „ZWOLNIJ”, „DZIĘKUJE” min. 10 cm
  - d) wysokość emotikony LED min. 20 cm

np.:



- widoczność wyświetlacza: prędkości LED, emotikony LED – min. 100m, tekstu LED – min. 50 m,
- warunki środowiskowe (klasa odporności): IP55 (zgodna z PN-EN 60529) – odporny na warunki atmosferyczne,
- w cenie oferty należy ująć co najmniej 3-letni serwis producenta.

**Zapytanie 8:**

**Dotyczy części 2:** Proszę o potwierdzenie, że podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 pod zjazdy przez chodnik ma mieć gr. 25 cm wg PW i przekroji konstrukcyjnych (a nie jak błędnie wpisano w przedmiarze 22 cm).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 pod zjazdy przez chodnik ma mieć gr. 25 cm wg PW i przekrojów konstrukcyjnych. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił zmodyfikowany w tym zakresie przedmiar dla części 2 – Branża Drogowa (poz. 22).

**Zapytanie 9:**

**Dotyczy części 2:** Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm obejmuje; zjazdy przez chodnik 460 m<sup>2</sup> + zatoki autobusowe 105 m<sup>2</sup>, w sumie 565 m<sup>2</sup> (a nie jak błędnie wpisano w przedmiarze tylko powierzchnię 460 m<sup>2</sup>)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, która obejmuje: zjazdy przez chodnik 460 m<sup>2</sup> + zatoki autobusowe 105 m<sup>2</sup>, to w sumie 565 m<sup>2</sup>. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił zmodyfikowany w tym zakresie przedmiar dla części 2 – Branża Drogowa (poz. 36).

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościerzynie

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

Wiesław Ulatowski

Otrzymuje:

1. <https://zdpkoscierzyna.pl>
2. <https://miniportal.uzp.gov.pl>
3. Wykonawcy
4. a/a

