

# PRZEBUDOWA DP nr 2415G DW221 - STARY BARKOCZYN

## BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR v.2

Nr	Pozycja	kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	D-01.01.01	45233000-9	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1			trasa w terenie równinnym	km	4,65
	D-01.02.01	45233000-9	<b>Usunięcie drzew i krzewów</b>		
2			Wycinka krzewów z pasa drogowego z wywozem i utylizacją	m2	12000,00
	D-01.02.02	45233000-9	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>		
3			zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem na odl. 0,5 km	m2	10000,00
4			Usunięcie drzew z utylizacją	szt.	127,00
	D-01.02.04	45233000-9	<b>Rozbiórka elementów dróg</b>		
5			rozbiórka krawężnika	m	1400,00
6			rozbiórka obrzeża	m	1350,00
7			rozbiórka chodnika	m2	1400,00
9			rozbiórka studni ściekowej dn500	szt	4,00
	D-02.00.00.		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
	D-02.01.01.	45111000-8	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - transport do 10 km</b>		
10			Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - transport do 10 km	m3	3000,00
	D-03.00.00.		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		
	D-03.01.03A	451110008	<b>Przepust pod koroną drogi z rur HDPE spiralnie karbowanych</b>		
11			Przepust pod zjazdem dn400	m	9,00
	D-03.02.01	451110008	<b>Regulacja pionowa urządzeń podziemnych</b>		
12			Regulacja pionowa studni rewizyjnych KS	szt	18,00
13			Regulacja pionowa skrzynek wodociągowych	szt	5,00
			<b>PODBUDOWY</b>		
	D-04.01.01	451110008	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>		
14			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenia jezdni główna	m2	6200,00
15			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdy, zatoki	m2	4000,00
16			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodnik	m2	1770,00
	D-04.03.01	452330009	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>		
17			oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	56000,00
18			skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową kruszywa łamanego	m2	7870,00
19			skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową warstw bitumicznych	m2	56000,00
	D-04.04.02	452330009	<b>Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>		
20			Kruszywo C50/30 gr. 22cm jezdni	m2	6200,00
21			Kruszywo C50/30 gr. 22cm zjazdu bitum	m2	1663,00
22			Kruszywo C50/30 gr. 22cm zjazdu przez chodnik	m2	460,00
23			Kruszywo C50/30 gr. 30cm zatoki autobusowe	m2	105,00
24			Kruszywo C50/30 gr. 15cm chodnik	m2	1769,00
	D-04.05.01A	452330009	<b>Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem</b>		
25			Warstwa mrozochronna z kruszywa związanego cementem C1,5/2 22cm gr. - poszerzenia jezdni DP	m2	6200,00
26			gr. 25 cm zatoki autobusowe	m2	105,00
	D-04.08.05	452330009	<b>Wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego</b>		
27			Wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego	m3	350,00
			<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	D-05.03.05B	452330009	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca</b>		
28			warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm - poszerzenia	m2	6200,00
29			Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC11W	t	2080,00
	D-05.03.27	452330009	<b>Mieszanka SMA16 JENA do jednowarstwowej nawierzchni</b>		
30			warstwa nawierzchni jednowarstwowej SMA16 JENA gr. 4 cm - jezdni	m2	9305,00

31			warstwa nawierzchni jednowarstwowej SMA16 JENA gr. 8 cm - jezdnia		18500,00
32			warstwa nawierzchni jednowarstwowej SMA16 JENA gr. 8 cm - zjazdu	m2	1663,00
	D-05.03.11	452330009	<b>Recykling</b>		
33			Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno (z wywozem urobku na magazyn inwestora) gr. 5 cm	m2	2500,00
	D-05.03.23A	452330009	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>		
34			kostka betonowa szara 6cm na podsypce cem-piask 3cm (chodniki)	m2	1770,00
35			kostka betonowa szara 8cm na podsypce cem-piask 3cm (zjazdu i zatoki autobusowe)	m2	460,00
	D-05.03.26i	452330009	<b>Zabezpieczenie nawierzchni siatką zbrojeniową</b>		
36			Siatka zbrojeniowa z włókien szkalnych wstępnie powlekana warstwą polimeroasfaltu	m2	15200,00
			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
37	D-06.03.01a		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm	m2	7800,00
38	D-06.04.01		Rowy - pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp	m	6000,00
39			Oczyszczenie wlotów i wylotów istniejących przepustów	szt.	8,00
			<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>		
	D-07.01.01	452330009	<b>Oznakowanie poziome</b>		
40			Przejścia dla pieszych	m2	64,00
41			Linia przystankowa - 2 szt.	m2	7,00
42			Oznakowanie osiowe	m2	1104,00
43			Oznakowanie krawędziowe	m2	920,00
	D-07.02.01	452330009	<b>Oznakowanie pionowe</b>		
44			ustawienie słupków stalowych z rur dn70	szt	60,00
45			montaż tablic znaków	szt	60,00
			<b>Barьеры stalowe</b>		
46			Bariera stalowa jednostronna	m	552,00
			<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	D-08.01.02B	452330009	<b>Krawężniki betonowe</b>		
47			krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	m	1560,00
	D-08.03.01	452330009	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>		
48			obrzeża betonowe 8x30x100	m	1410,00
	D-09.01.01	451120005	<b>Zieleń drogowa</b>		
49			plantowanie i humusowanie skarp, gr. 10cm, (obsianie trawą, z roczną pielęgnacją z pozyskaniem humusu)	m2	16000,00
50			Nasadzenie drzew	sz	250,00