

PRZEBUDOWA DP nr 2411G Liniewo - Stare Polaszki

BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR v.2

Nr	Pozycja	kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	45233000-9	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1			trasa w terenie równinnym	km	6,10
	D-01.02.01	45233000-9	Usunięcie drzew i krzewów		
2			Wycinka krzewów z pasa drogowego z wywozem i utylizacją	m2	15000,00
	D-01.02.02	45233000-9	Zdjęcie warstwy humusu		
3			zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem na odl. 0,5 km	m2	13000,00
4			Usunięcie drzew z utylizacją	szt.	97,00
	D-01.02.04	45233000-9	Rozbiórka elementów dróg		
5			rozbiórka krawężnika	m	550,00
6			rozbiórka obrzeża	m	550,00
7			rozbiórka chodnika	m2	800,00
8			rozbiórka studni ściekowej dn500	szt.	4,00
	D-02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01.	45111000-8	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - transport do 10 km		
9			Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - transport do 10 km	m3	2100,00
	D-03.00.00.		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D-03.02.01	451110008	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych		
10			Regulacja pionowa studni rewizyjnych KS	szt.	5,00
11			Regulacja pionowa skrzynek wodociągowych	szt.	10,00
			PODBUDOWY		
	D-04.01.01	451110008	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
12			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poszerzenia jezdni główna	m2	3000,00
13			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu, zatoki	m2	2556,00
14			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnik	m2	2950,00
	D-04.03.01	452330009	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni		
15			oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	80000,00
16			skropienie emulsją asfaltową szybkozrpadową kruszywa łamanego	m2	10200,00
17			skropienie emulsją asfaltową szybkozrpadową warstw bitumicznych	m2	80000,00
	D-04.04.02	452330009	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
18			Kruszywo C50/30 gr. 22cm jezdni	m2	8700,00
19			Kruszywo C50/30 gr. 22cm zjazdu bitum	m2	1500,00
20			Kruszywo C50/30 gr. 25cm zjazdu przez chodnik	m2	750,00
21			Kruszywo C50/30 gr. 30cm zatoki autobusowe	m2	211,00
22			Kruszywo C50/30 gr. 30cm zatoki postojowa	m2	95,00
23			Kruszywo C50/30 gr. 15cm chodnik	m2	2950,00
	D-04.05.01A	452330009	Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem		
24			Warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C1,5/2 gr. - poszerzenia jezdni DP	m2	9000,00
25			gr. 25 cm zatoki autobusowe	m2	211,00
26			gr. 20 cm zatoki postojowe	m2	95,00
	D-04.08.05	452330009	Wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego		
27			Wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego	m3	850,00
			NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05B	452330009	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca		
28			warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm - poszerzenia	m2	6000,00
29			Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC11W	t	3700,00
	D-05.03.27	452330009	Mieszanka SMA16 JENA do jednowarstwowej nawierzchni		

30			warstwa nawierzchni jednowarstwowej SMA16 JENA gr. 8 cm - jezdnia	m2	37000,00
31			warstwa nawierzchni jednowarstwowej SMA16 JENA gr. 8 cm - zjazdy	m2	1500,00
	D-05.03.11	452330009	Recykling		
32			Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno (z wywozem urobku na magazyn inwestora) gr. 5 cm	m2	1500,00
	D-05.03.23A	452330009	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
33			kostka betonowa szara 6cm na podsypce cem-piask 3cm (chodniki)	m2	2950,00
34			kostka betonowa szara 8cm na podsypce cem-piask 3cm (zjazdy i zatoki autobusowe)	m2	1056,00
	D-05.03.26i	452330009	Zabezpieczenie nawierzchni siatką zbrojeniową		
35			Siatka zbrojeniowa z włókien szkalnych wstepnie powlekana warstwą polimeroasfaltu	m2	24000,00
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
36	D-06.03.01a		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm	m2	12000,00
37	D-06.04.01		Rowy - pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp	m	8000,00
38			Dostawa i montaż radarowych wskaźników prędkości o zasilaniu solarnym	kpl.	1,00
			ORGANIZACJA RUCHU		
	D-07.01.01	452330009	Oznakowanie poziome		
39			Przejścia dla pieszych	m2	80,00
40			Linia przystankowa - 1 szt.	m2	3,50
41			Oznakowanie osiowe	m2	1500,00
42			Oznakowanie krawędziowe	m2	1200,00
	D-07.02.01	452330009	Oznakowanie pionowe		
43			ustawienie słupków stalowych z rur dn70	szt.	60,00
44			montaż tablic znaków	szt.	60,00
			Bariery stalowe		
45			Bariera stalowa jednostronna	m	100,00
			ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.02B	452330009	Krawężniki betonowe		
46			krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	m	1470,00
	D-08.03.01	452330009	Betonowe obrzeża chodnikowe		
47			obrzeża betonowe 8x30x100	m	1455,00
	D-09.01.01	451120005	Zieleń drogowa		
48			plantowanie i humusowanie skarp, gr. 10cm, (obsianie trawą, z roczną pielęgnacją z pozyskaniem humusu)	m2	30000,00
49			Nasadzenie drzew	sz	200,00