



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Kościerzyna, dnia 11 września 2023 r.

ZDP.2311.5.1.2023

Odpowiedź na zapytania nr 1 do postępowania przetargowego nr ZDP.2311.5.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), **Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna** udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr **2023/BZP 00373333/01** z dnia 30.08.2023 r. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej 2403G Wdzydze - Olpuch. Etap I**”.

Zapytanie 1:

Dokumentacja projektowa udostępniona przez Zamawiającego zawiera, oprócz branży drogowej, branżę teletechniczną, w zakresie budowy kanału technologicznego. Zamawiający nie ujął zakresu budowy kanału teletechnicznego w przedmiarze robót, nie zamieścił również SST dla branży teletechnicznej, a ZWZ nie zawiera informacji o ewentualnym odstępstwie od wykonania tego zakresu robót. Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne określenie zakresu robót objętego postępowaniem i ewentualne uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiarów robót o ww. elementy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że budowa kanału technologicznego wzdłuż drogi powiatowej 2403G nie jest w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2403G Wdzydze - Olpuch. Etap I”.

Zapytanie 2:

Zgodnie z zapisami projektu umowy, w punkcie 24.1.4. Zamawiający przewiduje dokonanie drugiej, ostatecznej transzy płatności fakturą końcową wystawioną w roku 2024. Prosimy o sprecyzowanie, czy należy rozumieć wymaganą datę zakończenia kontraktu (30.04.2024) jako datę najwcześniejszego możliwego terminu wystawienia faktury końcowej, czy też możliwe to będzie we wcześniejszych, względnie w późniejszych miesiącach roku 2024.

Odpowiedź Zamawiającego:

Data: 30.04.2024 r. określa termin zakończenia robót (pkt 3.1. Załącznika nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Jest to termin w jakim należy zrealizować przedmiot umowy. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie zadania, natomiast rozliczenie końcowe musi nastąpić w roku 2024.

Zapytanie 3:

W punkcie 3.4. projektu wykonawczego branży drogowej, stanowiącego projekt konstrukcji nawierzchni, wprowadzono następujący zapis, dotyczący konstrukcji wzmocnienia nawierzchni, zjazdów bitumicznych, zatok i miejsc postojowych oraz chodników: „*Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 100MPa i wskaźnikiem zagęszczenia 1,0. W przypadku braku możliwości uzyskania wtórnego modułu odkształcenia gruntu 100 MPa należy wykonać stabilizację gruntu spoiwem gr. 15 cm Rm=2,5 MPa*”. W związku z występującym w obrębie

przebudowywanego odcinka drogi podłożem gruntowym w postaci piasków drobnych, należy spodziewać się trudności lub wręcz braku możliwości spełnienia ww. warunku nośności gruntu rodzimego, wobec czego wnioskujemy o uzupełnienie przedmiaru robót o dodatkową pozycję, obejmującą wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem gr. 15 cm $R_m=2,5$ MPa dla wszystkich ww. elementów konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu poprawiony rysunek PRZEKRÓJ NORMALNY oraz poprawiona strona z opisu projektu wykonawczego. Wtórny moduł odkształcenia podłoża ma wynosić 80MPa.

Zapytanie 4:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokładne lokalizacje miejsc wzmocnienia nawierzchni jezdni głównej, co pozwoli na rzetelną wycenę tego zakresu robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie ma możliwości wskazania dokładnych lokalizacji miejsc wzmocnienia nawierzchni jezdni głównej. Ceną oferty należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 12 do SWZ – Przedmiar.

Zapytanie 5:

W projekcie branży drogowej, zarówno w opisie technicznym i na rysunkach przekrojów konstrukcyjnych, Projektant przewiduje zastosowanie kruszywa łamanego C50/30, natomiast zgodnie z SST należy stosować kruszywo C90/3. Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne wskazanie rodzaju kruszywa łamanego, który należy zastosować.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować mieszankę kruszyw naturalnych C50/30. Należy zastosować wszystkie wymagania dotyczące kruszywa określone w specyfikacji technicznej z uwzględnieniem zawartości ziaren przekuszonych lub łamanych (50%) oraz całkowicie zaokrąglonych (30%).

Zapytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje budowę kanału technologicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie 1.

Zapytanie 7:

Proszę o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Okres pielęgnacji zieleni: do 30.09.2024 r.

Zapytanie 8:

Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Okres gwarancji dla wykonanego oznakowania poziomego jest tożsamy z okresem gwarancji zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.

Zapytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża

Wykonawcy.

Zapytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.

Zapytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Zapytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, odmienne warunki geotechniczne w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, zmiany sposobu wzmocnienia konstrukcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, odmienne warunki geotechniczne w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, zmiany sposobu wzmocnienia konstrukcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zapytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Zapytanie 14:

Proszę o zamieszczenie na stronie pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na swojej stronie zamieścił zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze prowadzenia robót budowlanych.

Zapytanie 15:

Czy zakres robót obejmuje wykonanie kanału technologicznego określonego w

dokumentacji? Brak danego elementu i pozycji w przedmiarze robót. Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie przekroju KT oraz Specyfikacji Technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie 1.

Zapytanie 16:

Dotyczy Organizacji Ruchu:

Zgodnie z Opisem Technicznym należy zdjąć wszystkie znaki pionowe i ustawić nowe. Proszę o podanie ilości znaków do zdjęcia. Brak pozycji w przedmiarze

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć do zdjęcia 18 słupków i 25 znaków.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościerzynie

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Otrzymuje:

1. <https://zdpkoscierzyna.pl>
2. <https://ezamowienia.gov.pl>
3. Wykonawcy
4. a/a